ANALYSERAPPORT

Herrup Vandværk
Kokborgvej 7
7830 Vinderup

Sagsnavn:	**Herrup vandværk**
Antal prøver:	2
Prøver modtaget:	02-11-2026
Rapport dato:	16-11-2026
Rapport nr.:	155377

Prøvetagning, start:	02-11-2026 kl.09:44	Laboratorienr.:	DV26410164-001
Prøvetager:	Højvang/hjo	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	02-11-2026 til 16-11-2026	Formål:	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl
Prøvetagningssted:	**Fuglebakken 33, Vinderup (7830), bryggers**		
Prøvetype:	**Drikkevand**		
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006	Omfang:	Gruppe A parametre

DS/ISO 5667-5:2006
MST Manual for prøvetagning. Drikkevand. 2025

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Lugt	**Ingen lugt**				Observation*	s	
Smag	**Normal**				Observation*	s	
Temperatur	**13,1**	°C			SM 2550:2005, Felt	s	
pH(1)	**7,2**	pH	7,0 / 8,5		DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^	s	0,2 pH
Ledningsevne, 20°C	**504**	µS/cm	/ 2500,0	10	DS/EN 27888:2003, felt^	s	6
Kimtal 22 °C	**<1**	CFU/mL	/ 200	1	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005^	d	0,15 (lg)
Coliforme bakterier	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Escherichia coli (E.coli)	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Intestinale enterokokker	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	ISO 7899-2:2000+MM0013^	d	0,11 (lg)
Farvetal	**<1**	mg/L	/ 15	1	DS/EN ISO 7887:2012+M035^	d	15
Turbiditet	**0,075**	FNU	/ 1,0	0,05	DS/EN ISO 7027-1:2016+M036^	d	15
Jern	**<0,01**	mg/L	/ 0,2	0,01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve:

Analyseresultater vurderes efter gældende afrundingsregler jf. drikkevandsvejledningen til samme antal betydende cifre som kravværdien (min./max) angivet i den gældende drikkevandsbekendtgørelse.

(1) pH er temperaturafhængig, så pH værdien er målt med 25 °C som referencetemperatur af udstyret.

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

Herrup Vandværk
Kokborgvej 7
7830 Vinderup

Sagsnavn:	**Herrup vandværk**
Antal prøver:	2
Prøver modtaget:	02-11-2026
Rapport dato:	16-11-2026
Rapport nr.:	155377

Prøvetagning, start:	02-11-2026 kl.09:50
Prøvetager:	Højvang/hjo
Analyseperiode:	02-11-2026 til 16-11-2026
Prøvetagningssted:	**Fuglebakken 33, Vinderup (7830), bryggers**
Prøvetype:	**Drikkevand**
Udtagningsmetode:	Stikprøve
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006
DS/ISO 5667-5:2006	
MST Manual for prøvetagning. Drikkevand. 2025	

Laboratorienr.:	DV26410164-002
Emballage:	Ok
Formål:	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl
Omfang:	Driftskontrol (Bilag F – Kontrolparametre i et forsyningsanlægs ledningsnet)

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Kimtal 22 °C	**<1**	CFU/mL	/ 200	1	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005^	d	0,15 (lg)
Coliforme bakterier	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Escherichia coli (E.coli)	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Intestinale enterokokker	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	ISO 7899-2:2000+MM0013^	d	0,11 (lg)
Nitrit	**<0,001**	mg/L	/ 0,1	0,001	DS/EN ISO 13395:1997+M006^	d	15
Aluminium	**2,0**	µg/L	/ 200,0	0,5	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20
Arsen	**1,6**	µg/L	/ 5,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20
Bly	**0,097**	µg/L	/ 5,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20
Cadmium	**0,0031**	µg/L	/ 3,0	0,003	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20
Chrom	**0,042**	µg/L	/ 25,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20
Kobber	**2,9**	µg/L	/ 2000,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20
Zink	**15**	µg/L	/ 3000,0	0,5	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20
Nikkel	**0,58**	µg/L	/ 20,0	0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^	d	20
Kviksølv	**<1**	ng/L	/ 1000,0	1	EN ISO 17852:2008 + EN ISO 17294-1:2024 +M069^	d	20
Chloroform	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,1-trichlorethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Tetrachlormethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Trichlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Tetrachlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Vinylchlorid	**<0,02**	µg/L	/ 0,5	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1-dichlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
trans-1,2-dichlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1-dichlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
cis-1,2-dichlorethylen	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,2-dichlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Dichlormethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Ethylchlorid	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,2-Trichlorethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,1,2-Tetrachlorethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,2,2-tetrachlorethan	**<0,02**	µg/L	/ 1,0	0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Sum af flygtige org. chlorforbindelser	**#**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004	d	

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

* Ikke akkrediteret.

\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

Herrup Vandværk
Kokborgvej 7
7830 Vinderup

Sagsnavn:	**Herrup vandværk**
Antal prøver:	2
Prøver modtaget:	02-11-2026
Rapport dato:	16-11-2026
Rapport nr.:	155377

Prøvetagning, start:	02-11-2026 kl.09:50	Laboratorienr.:	DV26410164-002
Prøvetager:	Højvang/hjo	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	02-11-2026 til 16-11-2026	Formål:	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl
Prøvetagningssted:	**Fuglebakken 33, Vinderup (7830), bryggers**		
Prøvetype:	**Drikkevand**		
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006	Omfang:	Driftskontrol (Bilag F – Kontrolparametre i et forsyningsanlægs ledningsnet)
DS/ISO 5667-5:2006			
MST Manual for prøvetagning. Drikkevand. 2025			

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Epichlorhydrin	**<0,02**	µg/L	/ 0,1	0,02	Egen metode, HM143:2018^	d	10
Akrylamid	**<0,05**	µg/L	/ 0,1	0,05	Egen metode, HM144:2019+M065^	d	20

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve:

Analyseresultater vurderes efter gældende afrundingsregler jf. drikkevandsvejledningen til samme antal betydende cifre som kravværdien (min./max) angivet i den gældende drikkevandsbekendtgørelse.

Lokationsreference:

s) Højvang Laboratorier A/S, Struer. DANAK nr.: 428
d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.
Udført iht:
Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1272 af 31/10/2025, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)
Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Godkendt af:



Gitte Pedersen
Laborant

Sendt til:

tm@holstebro.dk - Holstebro Kommune
trvest@stps.dk - 2.
vand@herrup.dk - 3.
Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:
Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.