# ANALYSERAPPORT

**Herrup Vandværk**
**Kokborgvej 7**
**7830 Vinderup**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Herrup vandværk** |
| Antal prøver: | 1 |
| Prøver modtaget: | 05-05-2026 |
| Rapport dato: | 20-05-2026 |
| Rapport nr.: | 135536 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvetagning, start: | 05-05-2026 kl.09:33 | Laboratorienr.: | DV26120728-001 |
| Prøvetager: | Højvang/hjo | Emballage: | Ok |
| Analyseperiode: | 05-05-2026 til 20-05-2026 | Formål: | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted: | **Kokborgvej 7, Vinderup (7830), værksted** | | |
| Prøvetype: | **Drikkevand** | | |
| Udtagningsmetode: | Stikprøve | Omfang: | Gruppe A parametre |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prø vetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prø vetagning:2021 | | |

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL | Referencer | | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugt | **Ingen lugt** | | | | Observation* | s | |
| Smag | **Normal** | | | | Observation* | s | |
| Temperatur | **10,8** | °C | | | SM 2550:2005, Felt | s | |
| pH | **7,8** | pH | 7,0 / 8,5 | | DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^ | s | 0,2 pH |
| Ledningsevne, 20°C | **509** | µS/cm | / 2500,0 | 10 | DS/EN 27888:2003, felt^ | s | 6 |
| Kimtal 22 °C | **<1** | CFU/mL | / 200 | 1 | DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^ | d | 0,15 (lg) |
| Coliforme bakterier | **<1** | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ | d | 0,11 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | **<1** | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^ | d | 0,11 (lg) |
| Intestinale enterokokker | **<1** | CFU/100 mL | / < 1 | 1 | ISO 7899-2:2000+MM0013^ | d | 0,11 (lg) |
| Farvetal | **1** | mg/L | / 15 | 1 | DS/EN ISO 7887:2012+M035^ | d | 15 |
| Turbiditet | **0,12** | FNU | / 1,0 | 0,05 | DS/EN ISO 7027-1:2016+M036^ | d | 15 |
| Jern | **0,011** | mg/L | / 0,2 | 0,01 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 ^ | d | 20 |

***Overskridelser***: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

***Afvigelser/kommentarer til denne prøve:***

Analyseresultater vurderes efter gældende afrundingsregler jf. drikkevandsvejledningen til samme antal betydende cifre som kravværdien (min./max) angivet i den gældende drikkevandsbekendtgørelse.

***Lokationsreference:***

s) Højvang Laboratorier A/S, Struer. DANAK nr.: 428
d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.
Udført iht:
Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1272 af 31/10/2025, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)
Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

# ANALYSERAPPORT

**Herrup Vandværk**
**Kokborgvej 7**
**7830 Vinderup**

| | |
|---|---|
| Sagsnavn: | **Herrup vandværk** |
| Antal prøver: | 1 |
| Prøver modtaget: | 05-05-2026 |
| Rapport dato: | 20-05-2026 |
| Rapport nr.: | 135536 |

**Godkendt af:**



Heidi Jensen
Laborant

***Sendt til:***
tm@holstebro.dk - Holstebro Kommune
trvest@stps.dk - 2.
vand@herrup.dk - 3.
Rapport status: Final

**Bilag til denne rapport:**
Ingen

**Betegnelser:**
+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.